

Caractéristiques des travaux et impact éventuel sur les voiries (fermetures...)

Les caractéristiques techniques principales des travaux à réaliser dans le cadre du présent marché sont les suivantes:

1. Collecteurs

- Ils se développent gravitairement sous voirie publique (RD 3) et fonds privés sur une longueur totale de 580 ml environ.
- Ils seront réalisés en tuyaux de 200 mm de diamètre et permettront de raccorder 12 constructions existantes.

13 regards de visite seront à réaliser.

2. Branchements Particuliers

- 12 branchements seront à réaliser pour une longueur totale de tuyaux de 160 mm de diamètre estimée à 100.5 ml environ.

La RD 3 sera impactée par les travaux avec mise en place d'une déviation durant les vacances scolaires de Toussaint.

Raisons des travaux

Raccordement du chef-lieu sud au réseaux d'eaux usées.
Inscription au PPI 2020.



Montant prévisionnel des travaux

213 639.10 € HT / TTC

Travaux financés par le SILA avec le soutien du Cosneil départemental de la Haute-Savoie