Déviation du réseau d'eaux usées Chemin des Moulins

Alby-sur-Chéran

Démarrage prévisionnel : fin janvier 2025*
Durée prévisionnelle : 2 à 3 mois

Les personnes concernées par la route barrée seront prévenues de la date du démarrage des travaux et conviées à une réunion d'information sur place avec l'entreprise.

Caractéristiques des travaux et impact sur les voiries (fermetures…)

Déviation du collecteur du réseau d'eaux usées, l'objectif est de l'éloigner du bord de la falaise. 80 ml de collecteur vont être posés ainsi que 66 ml de branchement afin de faire le lien avec les branchements existants connectés au réseau actuel.

La route sera fermée, avec possibilité pour les riverains de se garer sur un parking public en début du chemin.

Le cimetière étant sur le chemin, l'accès sera libéré et le chantier à l'arrêt lors des cérémonies d'enterrement afin de ne créer aucune nuisance.

La complexité de cette déviation réside dans les fortes profondeurs (jusqu'à 3.25m de profondeur) et dans la nature du sol (sol rocheux et argileux).

Raisons des travaux

Effondrement de terrain sous le réseau d'eaux usées se trouvant en bord de falaise.

Montant prévisionnel des travaux

77 946.87 € HT

Travaux financés à 100% par le SILA

L'ENTREPRISE INTERVENANTE

FERRAND TP