



l'oxygène
à la source

Desserte en eaux usées du lieu-dit « Chez Gavel »

Thorens Les Glières - commune de Fillière

Démarrage : 1^{er} septembre 2025

Fin : Fin janvier 2026

Caractéristiques des travaux et impact éventuel sur les voiries (fermetures...)

Les collecteurs seront réalisés en tuyaux fonte ductile revêtement intérieur alumineux de 200 mm de diamètre nominal sur une longueur de 485 ml environ.

Ils se développent sur des voiries publiques et privées avec un raccordement sur le collecteur existant réalisé précédemment.

16 regards de visite étanches Ø 1000 mm intérieur seront à réaliser.

20 branchements particuliers seront à réaliser pour une longueur totale de tuyaux Ø 160 mm estimée à 175 ml environ.

La route des Laffins restera ouverte avec alternat de circulation.

Le chemin de chez Madelin sera fermé ponctuellement

Raisons des travaux

Ces travaux résultent du programme d'assainissement collectif 2024.



Montant des
travaux uniquement
320 943,50 € HT

Travaux financés par :
70 % SILA
et 30 % DÉPARTEMENT



haute
savoie
le Département

ENTREPRISES
INTERVENANTES

